



Цены действительны с 01.03.2024г.

	Наименование	«Под ключ» от	Ед.изм.
1	Ливневый водоотвод СТАНДАРТ (установка дождеприемников, водоотвод из гибких руб, два ревизионных колодца)	1 654	руб/п.м.
2	Ливневый водоотвод БИЗНЕС (установка дождеприемников, водоотвод из жестких труб ПВХ, два ревизионных колодца)	1 917	руб/п.м.
3	Установка дождеприемников (дождеприемные корзины в комплекте с пластиковой решеткой)	2 970	руб/шт
4	Устройство линейного водоотвода (подготовка траншеи, выставление уровней, бетонирование лотков)	5 314	руб/п.м.
5	Установка коллекторного колодца (два бетонных кольца (d=1 м), люк и крышка, насос дренажный)	35 000	руб/шт
6	Дренаж поверхностный до 1 метра (траншеи под уклоном, дренажная труба, щебень с геотекстилем и засыпка песком)	2 309	руб/п.м.
7	Дренаж глубинный до 1,5 метра (траншеи под уклоном, дренажная труба, щебень с геотекстилем и засыпка песком)	3 171	руб/п.м.
8	Установка ревизионного колодца (шахта 300 мм один метр с дном и люком)	3 500	руб/шт
9	Дренаж кольцевой глубиной до 1 метра (копка траншеи, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	2 760	руб/п.м.
10	Дренаж кольцевой глубиной до 2 метров (копка траншеи, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	4 042	руб/п.м.
11	Дренаж кольцевой глубиной до 2,5 метров (копка траншеи, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	5 020	руб/п.м.
12	Дренаж пристенный глубиной до 1 метра (копка траншеи, монтаж плантера, крепление зажимной планкой, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	3 573	руб/п.м.
13	Дренаж пристенный глубиной до 2 метра (копка траншеи, монтаж плантера, крепление зажимной планкой, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	5 151	руб/п.м.
14	Дренаж пристенный глубиной до 2,5 метра (копка траншеи, монтаж плантера, крепление зажимной планкой, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	7 927	руб/п.м.
15	Устройство бетонной отмостки (земляные работы, трамбовка подстилающих слоев песка 10 см и щебня 10 см, укладка дорожной сетки и связка с арматурой, монтаж температурных швов, бетонные работы)	4 768	руб/п.м.
16	Устройство бетонной утепленной отмостки (земляные работы, трамбовка подстилающих слоев песка 10 см и щебня 10 см, укладка пеноплекса, укладка дорожной сетки и связка с арматурой, монтаж температурных швов, бетонные работы)	5 730	руб/п.м.

Дополнительные работы по гидроизоляции фундамента	Работа	Ед.изм
Монтаж плантера	250	м2
Монтаж планки зажимной	100	п.м.
Шлифовка поверхности фундамента	150	м2
Гидроизоляция фундамента обмазочная	350	м2
Утепление фундамента теплоизоляционными плитами	450	м2

Выезд специалиста для замеров 2000 рублей

* На расценки влияет объем работ, количество заказываемых услуг, видов используемых материалов, удаленность объекта и наличие условий для выполнения работ.