



	Наименование	«Под ключ» от	Ед.изм.
1	Ливневый водоотвод СТАНДАРТ (установка дождеприемников, водоотвод из гибких руб, два ревизионных колодца)	876	руб/п.м.
2	Ливневый водоотвод БИЗНЕС (установка дождеприемников, водоотвод из жестких труб ПВХ, два ревизионных колодца)	1 229	руб/п.м.
3	Установка дождеприемников (дождеприемные корзины в комплекте с пластиковой решеткой)	2 420	руб/шт
4	Устройство линейного водоотвода (подготовка траншеи, выставление уровней, бетонирование лотков)	1 869	руб/п.м.
5	Установка коллекторного колодца (два бетонных кольца (d=1 м), люк и крышка, насос дренажный)	30 000	руб/шт
6	Дренаж поверхностный до 1 метра (траншеи под уклоном, дренажная труба, щебень с геотекстилем и засыпка песком)	1 250	руб/п.м.
7	Дренаж глубинный до 1,5 метра (траншеи под уклоном, дренажная труба, щебень с геотекстилем и засыпка песком)	1 550	руб/п.м.
8	Установка ревизионного колодца (шахта 300 мм один метр с дном и люком)	3 520	руб/шт
9	Дренаж кольцевой глубиной до 1 метра (копка траншеи, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	1 787	руб/п.м.
10	Дренаж кольцевой глубиной до 2 метров (копка траншеи, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	2 635	руб/п.м.
11	Дренаж кольцевой глубиной до 2,5 метров (копка траншеи, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	3 405	руб/п.м.
12	Дренаж пристенный глубиной до 1 метра (копка траншеи, монтаж плантера, крепление зажимной планкой, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	2 531	руб/п.м.
13	Дренаж пристенный глубиной до 2 метра (копка траншеи, монтаж плантера, крепление зажимной планкой, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	3 761	руб/п.м.
14	Дренаж пристенный глубиной до 2,5 метра (копка траншеи, монтаж плантера, крепление зажимной планкой, монтаж 4 ревизионных колодцев, укладка дренажной трубы и щебня, заворачивание щебень геотекстилем, засыпка траншеи песком)	4 820	руб/п.м.
15	Устройство бетонной отмостки (земляные работы, трамбовка подстилающих слоев песка 10 см и щебня 10 см, укладка дорожной сетки и связка с арматурой, монтаж температурных швов, бетонные работы)	2 087	руб/п.м.
16	Устройство бетонной утепленной отмостки (земляные работы, трамбовка подстилающих слоев песка 10 см и щебня 10 см, укладка пеноплекса, укладка дорожной сетки и связка с арматурой, монтаж температурных швов, бетонные работы)	2 661	руб/п.м.

Дополнительные работы по гидроизоляции фундамента	Работа	Ед.изм
Монтаж плантера	250	м2
Монтаж планки зажимной	100	п.м.
Шлифовка поверхности фундамента	100	м2
Гидроизоляция фундамента обмазочная	250	м2
Утепление фундамента теплоизоляционными плитами	250	м2

Выезд специалиста для замеров 1000 рублей

* На расценки влияет объем работ, количество заказываемых услуг, видов используемых материалов, удаленность объекта и наличие условий для выполнения работ.